



Lood/loodvervanger breedte volgens productie tekenwerk A&T Prefab.

Lood/loodvervanger aan beide zijde minimaal 400mm voorbij kozijn doorlaten steken.

Levering voor aannemer.

Basis kozijnaansluitingen
tbv A&T PREFAB dakkapellen